

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



**PRAÇA DO SAMBA
VILA SANTA CRUZ**

BDI = 30,24%

ITEM	BASES DESONERADAS		SUDECAP 02/2020 - SINAPI 03/2020 - SETOP 01/2020 - SCO 04/2020	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	
	FUNTE	CÓDIGO				S/BDI	C/BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SUDECAP	01.03.02	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM EM LONA IMPRESSAO DIGITAL	m²	3,60	201,47	262,39
1.2	SUDECAP	01.06.01	PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)	un	1,00	481,04	626,51
1.3	SETOP	ED-15206	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO - DEFINITIVO	un	1,00	214,32	279,13
1.4	SUDECAP	01.08.01	REDE INTERNA E PROVISORIA DE ESGOTO TUBO PVC D= 100 MM	m	6,00	14,16	18,44
1.5	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, COMPLETO	mês	3,00	522,00	679,85
1.6	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA - H=1,80M	m²	104,40	77,56	101,01
1.7	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	337,50	6,84	8,91
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO >= 0,60 M	un	1,00	160,15	208,58
2.2	SUDECAP	02.15.01	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m	27,00	6,13	7,98
2.3	SUDECAP	02.11.04	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO	m²	25,00	5,09	6,63
2.4	SETOP	ED-48492	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	250,00	7,34	9,56
2.5	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO	m³	20,00	17,33	22,57
2.6	SUDECAP	02.29.01	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m3 - DESTINO BOTA FORA	VG	4,00	220,00	286,53
3			PRAÇA				
3.1	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	275,00	2,32	3,02
3.2	SINAPI	94274	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	82,60	36,02	46,91
3.3	SETOP	RO-41228	TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	un	24,00	23,35	30,41
3.4	SETOP	ED-50417	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	165,39	51,41	66,96
3.5	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO P/ 30 DIAS	m²	66,60	16,87	21,97
3.6	SETOP	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	14,00	8,01	10,43
3.7	SETOP	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO	un	14,00	2,00	2,60
3.8	SUDECAP	17.01.09	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DE MAO, INCLUINDO FIXADOR	m	82,60	1,95	2,54
3.9	SUDECAP	10.35.03	CAIXA EM ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA - PISO	un	1,00	243,79	317,51

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



**PRAÇA DO SAMBA
VILA SANTA CRUZ**

BDI = 30,24%

ITEM	BASES DESONERADAS		SUDECAP 02/2020 - SINAPI 03/2020 - SETOP 01/2020 - SCO 04/2020	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	
	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			S/BDI	C/BDI
4			PERGOLADO				
4.1	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA	m	3,50	44,18	57,54
4.2	SINAPI	35275	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA EM PARAJU *15 X 15* CM	m	22,05	88,69	115,51
4.3	SETOP	ED-48411	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM INCLUINDO FERRAGENS	m	119,75	39,22	51,08
4.4	SETOP	ED-50511	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m²	50,24	19,27	25,10
5			EQUIPAMENTOS				
5.1	SUDECAP	18.10.05	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ	4,00	699,43	910,94
5.2	SUDECAP	21.40.02	LIXEIRA METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 - 35L	un	3,00	90,60	118,00
5.3	SCO	PJ 24.05.0103	BANCOS PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA APARELHADA, SECCAO DE (5,5 X 3,75)CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE (15X15X30)CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA.	un	5,00	1.168,93	1.522,41
6			APARELHOS DE GINASTICA				
6.1	SCO	PJ 24.13.0300	ALONGADOR COM TRES ALTURAS CONJUGADO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	2.414,88	3.145,14
6.2	SCO	PJ 24.13.0700	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, EM TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1.228,71	1.600,27
6.3	SCO	PJ 24.13.1100	PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	2.153,25	2.804,39
6.4	SCO	PJ 24.13.1100	SIMULADOR DE CAMINHADA, DUPLO CONJUGADO, EM TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)		1,00	3.271,96	4.261,40
6.5	SCO	PJ 24.13.0300	BARRA FIXA COM TRES UNIDADES CONJUGADO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	2.414,88	3.145,14
7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
7.1	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA)	%	0,0050	-	77.505,25
7.2	TCU	AC2622/13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MÉDIO - 6,23% DO VALOR DA OBRA) - A SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA	%	0,0623	-	77.505,25
TOTAL DO ORÇAMENTO							

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO
MAIO/2020
TP:
CT:
VALOR TOTAL
17.553,00
944,60
626,51
279,13
110,64
2.039,55
10.545,44
3.007,13
4.577,31
208,58
215,46
165,75
2.390,00
451,40
1.146,12
18.682,55
830,50
3.874,77
729,84
11.074,51
1.463,20
146,02
36,40
209,80
317,51

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO
MAIO/2020
TP:
CT:
VALOR TOTAL
10.126,24
201,39
2.547,00
6.116,83
1.261,02
11.609,81
3.643,76
354,00
7.612,05
14.956,34
3.145,14
1.600,27
2.804,39
4.261,40
3.145,14
5.216,11
387,53
4.828,58
82.721,36