


**ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>SABARÁ</b> SECRETARIA DE OBRAS				PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BAIRRO ROÇA GRANDE				ORÇAMENTO SET./2020	
								MD:	
								CT:	
								<b>BDI = 30,24%</b>	
<b>OBRA:</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DAS RUAS SÃO ROQUE, SANTA EFIGÊNIA, SÃO GERÔNIMO E SANTA MARIA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DE ROÇA GRANDE</b>								
ITEM	BASES DESONERADAS		SINAPI 08/2020	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			S/BDI	C/BDI		
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>					<b>112.541,00</b>	
1.1	SINAPI	101170	PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA - EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO, DAS PEDRAS E DO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA				-	-	
1.1.1			RUA SÃO ROQUE COM SANTA EFIGÊNIA	M2	330,00	30,21	39,35	12.985,50	
1.1.2			RUA SANTA EFIGÊNIA	M2	990,00	30,21	39,35	38.956,50	
1.1.3			RUA SÃO GERÔNIMO	M2	990,00	30,21	39,35	38.956,50	
1.1.4			RUA SANTA MARIA	M2	550,00	30,21	39,35	21.642,50	
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>7.574,01</b>	
2.1	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA)	%	0,0050	-	112.541,00	562,71	
2.2	TCU	AC2622/13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MÉDIO - 6,23% DO VALOR DA OBRA) - A SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA	%	0,0623	-	112.541,00	7.011,30	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>120.115,01</b>	