| PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS | | | CONSTRUÇÃO DE PONTE DO SIQUEIRA | | | | ORÇAMENTO | |
|--|-------------------------------|----------|--|---------|------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | | | SECRETARIA DE OBRAS | RAVENA | | | | FEV/2023 |
| | Wi A | 105 | | | | | | MD: |
| | I | | | | | | | CT: |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO D RAVENA – SABA | | SIQUEIRA | | | BDI = | SERVIÇOS | 24,03% |
| | BASES DES | | SINAPI 01/2023 - SUDECAP 10/2022 - SETOP 10/2022 | 1 | | DDECO I | MATERIAIS UNITÁRIO | 16,80% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | S/BDI | C/BDI | VALOR TOTAL |
| | | | | | | | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | 7.287,60 |
| 1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6,00 | 297,88 | 369,46 | 2.216,76 |
| 1.2 | SUDECAP | 01.10.02 | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MÊS | 4,00 | 1.022,10 | 1.267,71 | 5.070,84 |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 12.507,34 |
| 2.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | МЗ | 113,15 | 14,27 | 17,70 | 2.002,76 |
| 2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | М3 | 21,24 | 47,39 | 58,78 | 1.248,49 |
| 2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 2.783,95 | 2,64 | 3,27 | 9.103,52 |
| 2.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | М3 | 91,91 | 1,34 | 1,66 | 152,57 |
| | | | | | | | | |
| 3 | | | DEMOLIÇÕES | | | | | 12.262,52 |
| 3.1 | SETOP | RO-41043 | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m – corpo | М | 26,80 | 200,74 | 248,98 | 6.672,66 |
| 3.2 | SETOP | RO-41042 | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,80 m – corpo | М | 13,40 | 140,39 | 174,13 | 2.333,34 |
| 3.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 36,78 | 8,62 | 10,69 | 393,18 |
| 3.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 856,97 | 2,64 | 3,27 | 2.802,29 |
| 3.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | М3 | 36,78 | 1,34 | 1,66 | 61,05 |
| | | | | | | | | |
| 4 | | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | 142.390,48 |
| 4.1 | SUDECAP | 04.10.08 | ESTACA RAIZ D=273/310MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO | М | 56,00 | 463,23 | 574,54 | 32.174,24 |
| 4.2 | SUDECAP | 04.10.10 | ESTACA RAIZ ROCHA D=273/310MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA | М | 40,00 | 964,84 | 1.196,69 | 47.867,60 |
| 4.3 | SUDECAP | 04.10.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 20.000,00 | 24.806,00 | 24.806,00 |
| 4.4 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | МЗ | 9,43 | 8,45 | 10,48 | 98,83 |
| 4.5 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 219,72 | 2,64 | 3,27 | 718,48 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS | | | CONSTRUÇÃO DE PONTE DO SIQUEIRA RAVENA | | | | ORÇAMENTO | |
|--|--------------------------|--------------|--|---------|------------|----------|-----------|-----------------|
| | 27/10 | | | | HAV | ENA | | FEV/2023 MD: |
| | | | | | | | | CT: |
| | CONSTRUÇÃO D | E PONTE DO S | IQUEIRA | | | | SERVIÇOS | 24,03% |
| OBRA: | OBRA: RAVENA – SABARÁ/MG | | | | | BDI = | MATERIAIS | 16,80% |
| ITEM | BASES DESC | | SINAPI 01/2023 - SUDECAP 10/2022 - SETOP 10/2022 | UNIDADE | QUANTIDADE | | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | S/BDI | C/BDI | |
| 4.6 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | M3 | 9,43 | 1,34 | 1,66 | 15,65 |
| 4.7 | SETOP | ED-49807 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | М3 | 7,25 | 723,34 | 897,16 | 6.504,41 |
| 4.8 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. | KG | 100,00 | 14,61 | 18,12 | 1.812,00 |
| 4.9 | SINAPI | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. | KG | 993,80 | 9,22 | 11,44 | 11.369,07 |
| 4.10 | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 30,00 | 123,79 | 153,54 | 4.606,20 |
| 4.11 | COMPOSIÇÃO | CPU01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (CÓD. REF. 96557 SINAPI/MG 08/2021) | М3 | 5,00 | 795,94 | 987,20 | 4.936,00 |
| 4.12 | SETOP | RO-42285 | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | KG | 600,00 | 10,05 | 12,47 | 7.482,00 |
| | | | , | | | | | |
| 5 | | | ESTRUTURAS METÁLICAS | | | | | 152.185,69 |
| 5.1 | SETOP | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 4.605,20 | 25,05 | 31,07 | 143.083,56 |
| 5.2 | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 (BDI MATERIAL) | KG | 73,20 | 11,02 | 12,87 | 942,08 |
| 5.3 | COTAÇÃO | COT01 | PINO STUD BOLT Ø3/4" X 105MM (BDI MATERIAL) | UN | 400,00 | 7,38 | 8,62 | 3.448,00 |
| 5.4 | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" (BDI MATERIAL) | KG | 20,80 | 8,50 | 9,93 | 206,54 |
| 5.5 | COTAÇÃO | COT03 | PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 55 (BDI MATERIAL) | UN | 72,00 | 8,10 | 9,46 | 681,12 |
| 5.6 | COTAÇÃO | COT04 | PORCA SEXTAVADA M20 (BDI MATERIAL) | UN | 72,00 | 0,79 | 0,92 | 66,24 |
| 5.7 | COTAÇÃO | COT05 | ARRUELA M20 (BDI MATERIAL) | UN | 144,00 | 0,93 | 1,09 | 156,96 |
| 5.8 | SUDECAP | 17.30.01 | PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS | M2 | 84,14 | 21,37 | 26,51 | 2.230,55 |
| 5.9 | SUDECAP | 09.12.01 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | M2 | 84,14 | 13,13 | 16,29 | 1.370,64 |
| | | | | | | | | |
| 6 | | | LAJES DE TRANSIÇÃO | | | | | 33.309,60 |
| 6.1 | SINAPI | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | М3 | 11,88 | 288,58 | 357,93 | 4.252,21 |
| 6.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | М3 | 2,77 | 1.493,00 | 1.851,77 | 5.129,40 |
| 6.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | М3 | 5,54 | 1.722,75 | 2.136,73 | 11.837,48 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS | | | | CONSTRUÇÃO DE PONTE DO SIQUEIRA RAVENA | | | | ORÇAMENTO FEV/2023 |
|--|---------------|---------------|--|---|------------|----------|-----------|--------------------|
| | 4 | 140* | | | | | | MD: |
| | CONSTRUÇÃO I | DE DONTE DO S | CIONEIDA | | | | SERVIÇOS | CT: 24,03% |
| OBRA: | RAVENA – SABA | | IIGOLINA | | | BDI = | MATERIAIS | 16.80% |
| ITEM | BASES DES | | SINAPI 01/2023 - SUDECAP 10/2022 - SETOP 10/2022 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | S/BDI | C/BDI | |
| 6.4 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). | М3 | 8,32 | 10,23 | 12,69 | 105,58 |
| 6.5 | SETOP | RO-41375 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km | TXKM | 926,52 | 0,86 | 1,07 | 991,38 |
| 6.6 | SETOP | RO-42285 | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | KG | 881,60 | 10,05 | 12,47 | 10.993,55 |
| 7 | | | LAJE | | | | | 90.052,14 |
| 7.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 20,00 | 1.722,75 | 2.136,73 | 42.734,60 |
| 7.2 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). | M3 | 20,00 | 10,23 | 12,69 | 253,80 |
| 7.3 | SETOP | RO-41375 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km | TXKM | 2.227,20 | 0,86 | 1,07 | 2.383,10 |
| 7.4 | SETOP | RO-42285 | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | KG | 3.556,00 | 10,05 | 12,47 | 44.343,32 |
| 7.5 | SETOP | RO-41589 | Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | UN | 12,00 | 22,66 | 28,11 | 337,32 |
| | | | | | | | | |
| 8 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 26.117,85 |
| 8.1 | SETOP | RO-41081 | Regularização do sub-leito (proctor normal) | M2 | 198,00 | 1,21 | 1,50 | 297,00 |
| 8.2 | SUDECAP | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | МЗ | 29,70 | 201,74 | 250,22 | 7.431,53 |
| 8.3 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 29,70 | 8,45 | 10,48 | 311,26 |
| 8.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | МЗХКМ | 445,50 | 2,64 | 3,27 | 1.456,79 |
| 8.5 | SUDECAP | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | М3 | 24,75 | 207,84 | 257,78 | 6.380,06 |
| 8.6 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | М3 | 24,75 | 8,45 | 10,48 | 259,38 |
| 8.7 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 371,25 | 2,64 | 3,27 | 1.213,99 |
| 8.8 | SETOP | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 165,00 | 4,10 | 5,09 | 839,85 |
| 8.9 | SETOP | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TXKM | 10,18 | 0,81 | 1,00 | 10,18 |
| 8.10 | SETOP | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 165,00 | 2,18 | 2,70 | 445,50 |

| | 4. 3. 4. A. | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS | CONS | STRUÇÃO DE F | PONTE DO | SIQUEIRA | ORÇAMENTO FEV/2023 MD: |
|-------|---|---------------|---|---------|--------------|----------|-----------|------------------------|
| | CONSTRUÇÃO | DE DONTE DO 9 | SIQUEIRA | | | | SERVIÇOS | CT: 24,03% |
| OBRA: | RAVENA – SABA | | NGOLITA | | | BDI = | MATERIAIS | 16,80% |
| ITEM | BASES DES | ONERADAS | SINAPI 01/2023 - SUDECAP 10/2022 - SETOP 10/2022 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| IIEW | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | S/BDI | C/BDI | VALOR TOTAL |
| 8.11 | SETOP | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TXKM | 3,39 | 0,81 | 1,00 | 3,39 |
| 8.12 | SETOP | RO-14019 | Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | М3 | 4,95 | 1.095,88 | 1.359,22 | 6.728,14 |
| 8.13 | SETOP | RO-41337 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km | M3XKM | 15,71 | 2,16 | 2,68 | 42,10 |
| 8.14 | SETOP | RO-41342 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km | M3XKM | 42,58 | 1,39 | 1,72 | 73,24 |
| 8.15 | SETOP | RO-41375 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km | TXKM | 32,86 | 0,86 | 1,07 | 35,16 |
| 8.16 | SETOP | RO-14037 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado) | M3XKM | 229,68 | 2,07 | 2,57 | 590,28 |
| 9 | | | OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | 25.195,44 |
| 9.1 | SETOP | RO-42283 | Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | M2 | 20,00 | 47,88 | 59,39 | 1.187,80 |
| 9.2 | SINAPI | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA | М | 74,00 | 84,99 | 105,41 | 7.800,34 |
| 9.3 | SETOP | RO-40989 | Barreira simples de concreto armado tipo new jersey (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | М | 20,00 | 371,86 | 461,22 | 9.224,40 |
| 9.4 | SETOP | ED-50946 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | М | 10,00 | 563,00 | 698,29 | 6.982,90 |
| 10 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 33.738,07 |
| 10.1 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UN | 1,00 | | 2.506,54 | 2.506,54 |
| 10.2 | TCU | AC2622/13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MÉDIO - 6,23% DO VALOR DA OBRA) - A SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA | UN | 1,00 | | 31.231,53 | 31.231,53 |
| TOTAL | DO ORÇAMEN | TO | | | | | | 535.046,73 |

CPU

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--------|---|---------|---------|-------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO | CPU01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (CÓD. REF. 96557 SINAPI/MG 08/2021) | М3 | | | 795,94 |
| SINAPI | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | МЗ | 1,15 | 673,97 | 775,07 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,363 | 27,45 | 9,96 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,544 | 19,76 | 10,75 |
| SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | СНР | 0,088 | 1,20 | 0,11 |
| SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | СНІ | 0,093 | 0,49 | 0,05 |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PONTE DO SIQUEIRA / PONTE DO SIQUEIRA

| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
|---|---------|
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | | % Adotado |
|---|---------|--------------|
| Administração Central | AC | 4,67% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,74% |
| Risco | R | 0,97% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,21% |
| Lucro | L | 8,69% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24,03% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

| Observações: | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sabará/MG | | terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 |
| Local | | Data |
| | | |
| | | |
| Responsável Técnico | • | |
| Nome: | | |
| CREA/CAU: | | |
| ART/RRT: | | |

PMv3.0.4 1/2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PONTE DO SIQUEIRA / PONTE DO SIQUEIRA

| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
|---|---------|
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2,00% |

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---------|--------------|
| Administração Central | AC | 3,60% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,82% |
| Risco | R | 0,89% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,11% |
| Lucro | L | 3,50% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16,80% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

| Observações: | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sabará/MG | | terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 |
| Local | | Data |
| | | |
| | | |
| Responsável Técnico | • | |
| Nome: | | |
| CREA/CAU: | | |
| ART/RRT: | | |

PMv3.0.4 2/2