

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		43.263,02	0,00
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	18.736,14	0,00
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	3.167,42	0,00
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,7	5.937,46	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.423,29	0,00
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.993,57	0,00
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.370,09	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-02	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CIMENTO.	M³		6,67	0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,78	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-03	COLMATAÇÃO ENTRE FRAGMENTOS E CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE CAL.	M³		23,89	0,00
SICRO3 - I	M0345	Cal hidratada - sacco	kg	33	0,64	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (REF. SETOP ED-50392 - 0,5%)	UNID		3.080,59	0,00
SETOP-CENTRAL	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	6161,1949	0,50	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-05	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF. SICRO 4805750 01/2024)	M³		37,06	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-06	ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE VIA - ESTOCAMENTO LATERAL (REF. SUDECAP 15.63.01 01/2024)	M³		18,53	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-07	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CAL HIDRATADA.	M³		5,97	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,53	0,00
SICRO3 - I	M0345	Cal hidratada - sacco	kg	5	0,64	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-08	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA (REF. 20.17.01 SUDECAP 01/2024)	M²		11,39	0,00
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00125	304,25	0,00
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01125	69,66	0,00
SINAPI	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005	155,23	0,00
SINAPI	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0075	68,97	0,00
SINAPI-I	4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,3	13,43	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,4	12,34	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-09	TRANSPORTE COM CARRINHO DE MÃO. 50 M < DMT <= 100M (REF. 100221 SINAPI 04/2024)	M2XKM		27,26	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4716	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-10	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA (REF. 02.11.05 SUDECAP 01/2024)	M2		7,41	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,53	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF. 20.01.02 SUDECAP 01/2024)	M2		5,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,53	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,04	9,28	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: