



Sabará
Prefeitura Municipal

ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº005/2025 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA
PROCESSO INTERNO Nº 3953/2024


Após a análise da proposta adequada ao último lance ofertado do licitante mais bem classificado, aplicando-se as regras estabelecidas no edital e seus anexos quanto ao número de casas decimais e o preenchimento da planilha com os valores unitários sem BDI e com BDI, há uma correção no valor final para **R\$574.031,06 (quinhentos e setenta e quatro mil trinta e um reais e seis centavos)**.

Considerando os apontamentos como sanáveis, sendo que o seu ajuste não altera a substância da proposta, conforme item 8.11.1 do edital considero a mesma aceitável mediante as correções.

A proposta final deve ser alterada e os documentos correlatos corrigidos.

Segue em anexo a planilha com a análise dos valores.

Sabará, 03 de outubro de 2025.


Luiz Cláudio Lopes
Mat. 1649

Supervisor de Obras e Orçamento
Secretaria Municipal de Obras

REPERFILAMENTO CENTRO HISTÓRICO
SABARÁ/MG

BDI 30,24%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	S/BDI	C/BDI	TOTAL
1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.	SINAPI		INSTALAÇÃO GERAL DA OBRA					58.251,98
1.1.0.1.	SINAPI	109689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	252,89	329,36	1.482,12
1.1.0.2.	SETOP-CENTRAL	ED-50163	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	300,00	10,25	13,35	4.005,00
1.1.0.3.	SETOP-CENTRAL	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6,00	977,26	1.272,78	7.636,68
1.1.0.4.	SETOP-CENTRAL	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6,00	747,63	973,71	5.842,26
1.1.0.5.	SETOP-CENTRAL	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6,00	658,15	857,17	5.143,02
1.1.0.6.	SETOP-CENTRAL	ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6,00	905,94	1.179,90	7.079,40
1.1.0.7.	SETOP-CENTRAL	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	315,65	411,10	411,10
1.1.0.8.	SETOP-CENTRAL	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	953,81	1.242,24	1.242,24
1.1.0.9.	SETOP-CENTRAL	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	4,00	1.203,62	1.567,59	6.270,36
1.1.0.10.	SUDECAP	01.11.06	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN	UN	50,00	109,08	142,06	7.103,00
1.1.0.11.	SUDECAP	01.11.08	SINALIZADOR ELET. MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	50,00	121,64	158,42	7.921,00
1.1.0.12.	SUDECAP	01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNMES	60,00	12,41	16,16	969,60
1.1.0.13.	SUDECAP	01.11.03	PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE	UNMES	60,00	9,09	11,84	710,40
1.1.0.14.	SUDECAP	01.11.05	INSTALAÇÃO DE FAIXA MORMIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO	UN	20,00	93,51	121,79	2.435,80
2.	SINAPI		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					
2.1.	SINAPI		MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO					2.556,89
2.1.0.1.	Composição	CPU-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (REF. SETOP ED-50392 - 0,5%)	UNID	1,00		2.556,89	2.556,89
3.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
3.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
3.1.0.1.	Composição	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	35.908,31	46.766,98	46.766,98
4.	SINAPI		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, ESCAVAÇÕES E MANUTENÇÃO NOS DISPOSITIVOS EXISTENTES					126.167,80
4.1.	SINAPI		LIMPEZA					
4.1.0.1.	SICRO3	4915712	Limpeza de buelro	m³	37,70	16,96	22,09	832,79
4.2.	SINAPI		REMOÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO					
4.2.0.1.	Composição	CPU-10	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA (REF. 02.11.05 SUDECAP 01/2024)	M2	11.438,81	6,15	8,01	91.624,87
4.3.	SINAPI		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO					

REPERFILAMENTO CENTRO HISTÓRICO
SABARÁ/MG

BDI 30,24%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇOS		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
4.3.0.1.	Composição	100980	TRANSPORTE COM CARRINHO DE MÃO, 50 M < DMT <= 100M (REF. 100221 SINAPI 04/2024)	M2XKM	1.143,88	22,63	29,47	33.710,14
5.	SINAPI		TRABALHOS EM SOLO - COLCHÃO DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO					340.287,41
5.1.	SINAPI		COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EXISTENTE					
5.1.0.1.	Composição	5.1.0.1.	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF. SICRO 4805750 01/2024)	M³	237,93	30,76	40,06	9.531,48
5.1.0.2.	Composição	5.1.0.2.	ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE VIA - ESTOCAMENTO LATERAL (REF. SUDECAP 15.63.01.01/2024)	M³	237,93	15,38	20,03	4.765,74
5.1.0.3.	Composição	5.1.0.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF. 20.01.02 SUDECAP 01/2024)	M2	9.151,05	4,15	5,40	49.415,67
5.1.0.4.	Composição	5.1.0.4.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CIMENTO.	M³	118,96	5,535	7,21	857,70
5.1.0.5.	Composição	5.1.0.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CAL HIDRATADA.	M³	118,96	4,96	6,46	768,48
5.2.	SINAPI		SEM COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EXISTENTE E ALTURA DA COTA BASE <= A COTA DE PROJETO					
5.2.0.1.	Composição	5.2.0.1.	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF. SICRO 4805750 01/2024)	M³	91,51	30,76	40,06	3.665,89
5.2.0.2.	Composição	5.2.0.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF. 20.01.02 SUDECAP 01/2024)	M2	1.143,88	4,15	5,40	6.176,95
5.2.0.3.	Composição	5.2.0.3.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CIMENTO.	M³	45,76	5,535	7,21	329,93
5.2.0.4.	Composição	5.2.0.4.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CAL HIDRATADA.	M³	45,76	4,96	6,46	295,61
5.3.	SINAPI		SEM COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EXISTENTE E ALTURA DA COTA BASE >= A COTA DE PROJETO					
5.3.0.1.	Composição	5.3.0.1.	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF. SICRO 4805750 01/2024)	M³	91,51	30,76	40,06	3.665,89
5.3.0.2.	Composição	5.3.0.2.	ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE VIA - ESTOCAMENTO LATERAL (REF. SUDECAP 15.63.01.01/2024)	M³	91,51	15,38	20,03	1.832,95
5.3.0.3.	Composição	5.3.0.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF. 20.01.02 SUDECAP 01/2024)	M2	1.143,88	4,15	5,40	6.176,95
5.3.0.4.	Composição	5.3.0.4.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CIMENTO.	M³	45,76	5,535	7,21	329,93
5.3.0.5.	Composição	5.3.0.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CAL HIDRATADA.	M³	45,76	4,96	6,46	295,61
5.4.	SINAPI		MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E BOTA-FORA					
5.4.0.1.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,88	5,16	6,72	153,75
5.4.0.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	457,55	1,52	1,98	905,95
5.5.	SINAPI		RECUPERAÇÃO DE VALAS					
5.5.0.1.	Composição	5.5.0.1.	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF. SICRO 4805750 01/2024)	M³	469,69	30,76	40,06	18.815,78
5.5.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	469,69	15,66	20,40	9.581,68
5.5.0.3.	Composição	5.5.0.3.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CIMENTO.	M³	234,85	5,535	7,21	1.693,27
5.5.0.4.	Composição	5.5.0.4.	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE SOLO COM MISTURA DE CAL HIDRATADA.	M³	234,85	4,96	6,46	1.517,13
5.6.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO					
5.6.1.	SINAPI		REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA					
5.6.1.1.	Composição	5.6.1.1.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA (REF. 20.17.01 SUDECAP 01/2024)	M²	11.438,81	9,45	12,31	140.811,75
5.6.1.2.	Composição	5.6.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF. 20.01.02 SUDECAP 01/2024)	M2	11.438,81	4,15	5,40	61.769,57
5.6.1.3.	Composição	5.6.1.3.	COLMATAÇÃO ENTRE FRAGMENTOS E CAMADA DE BASE COM ADIÇÃO DE CAL.	M³	297,41	19,825	25,82	7.679,13
5.7.	SINAPI		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
5.7.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.818,00	1,22	1,59	9.250,62
			TOTAL				R\$	574.031,06